



Nr.inregistrare: 14651/13.05.2021

**Către:** potentialii ofertanti

**Referitor:** Clarificări privind documentatia de atribuire pentru achizitia directa „Procurare si montare unui electrocompresor de aer cu surub pentru CAF nr.1 si 2 – CTE SUD si electrocompresor de aer cu surub aferent instalatie de demineralizare- CTE VEST”

La solicitarea unui potential ofertant formulam raspunsul la urmatoarele clarificari :

**Solicitare 1.** Va rugam sa precizati daca compresorul aer cu surub aferent statiei de demineralizare CTE VEST trebuie sa aiba inclus in furnitura si rezervor?Daca da, de ce capacitate.

**Raspuns 1.** Nu se doresc butelii de aer comprimat, se vor folosi cele existente;

**Solicitare 2.** Daca se doresc cu rezervor incorporat, uscatorul si filtrele pot fi si ele incorporate, aferent, **instalatiei de demineralizare - CTE VEST**

**Raspuns 2.** Nu se doresc butelii de aer comprimat, se vor folosi cele existente;

**Solicitare 3.** Va rugam sa precizati daca este cazul de montaj, se doreste legarea compresorului uscatorului si a celorlalte componente oferitate la eteava de aer comprimat.Daca da , va rugam sa ne precizati distanta de la compresor pana la reseau de aer comprimat(de preferat proiectul tehnic de amplasare) si deasemena sa precizati cu ce materiale se doreste legarea la retea, teava neagra, teava din inox, polipropilena sau racord flexibil.

**Raspuns 3.**

**3.1 Pentru monare electrocompresor de aer cu surub aferent instalatiei de demineralizare CTE Vest -** montajul se excută de către firma furnizoare, inclusiv conductele de legătură între echipamentele furnizate, precum și racordarea la instalația existentă sunt asigurate de către prestator (conductele existente sunt  $\Phi$  1,5”);

**3.2 Pentru monare electrocompresor de aer cu surub aferent Caf nr. 1si 2 –CTE Sud** se doresete efectuarea montajului si PI.Pentru legarea la traseul de aer comprimat sunt necesari circa 8 m de teava de inox.

**Solicitare 4.** Va rugam sa precizati daca se doreste legarea compresorului la tabloul electric.Daca da, va rugam sa ne precizati distanta(de preferat proiectul tehnic) de la compresoare pana la tabloul electric.

**Raspuns 4:**

**4.1 Pentru monare electrocompresor de aer cu surub aferent instalatiei de demineralizare CTE Vest se doreste racordarea prin intermediul unei prize trifazice si 3 m de cablu electric asigurat de prestator.**

**4.2 Pentru monare electrocompresor de aer cu surub aferent Caf nr. 1si 2 –CTE Sud nu se dorește legarea compresorului la tablou, aceasta va fi efectuată de către personalul specializat al CTE Sud.**

Director Juridic si Achizitii  
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciul Achizitii  
Ioana Untila

Responsabil Coordonare  
Proceduri Achizitie  
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie  
Razvan Petria

Data: 13.05.2021